

PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu na wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wod-kan
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Wieluniu, ul. 3 Maja 11

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
|------------|--|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | <u>WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA</u> | | |
| A1. | <u>Instalacja wspólna (poziomy, piony)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Rury stalowe ocynkowane Ø20 mm | mb | 21 |
| 2. | jw. lecz Ø25 mm | mb | 144 |
| 3. | jw. lecz Ø32 mm | mb | 24 |
| 4. | jw. lecz Ø40 mm | mb | 19 |
| 5. | jw. lecz Ø50 mm | mb | 2 |
| 6. | Zawór przelotowy mufowy Ø25 | szt. | 13 |
| 7. | Wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy typu JS 3,5 Ø40 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Rury miedziane prowadzone po wierzchu przegród Ø22 mm | mb | 57 |
| 2. | jw. lecz Ø28 mm | mb | 120 |
| 3. | jw. lecz Ø35 mm | mb | 27 |
| 4. | jw. lecz Ø42 mm | mb | 17 |
| 5. | jw. lecz Ø54 mm | mb | 2 |
| 6. | Zawór kulowy mufowy Ø40 mm | szt. | 1 |
| 7. | jw. lecz Ø50 mm | szt. | 1 |
| 8. | Izolacja cieplochronna typu THERMAFLEX grub 20 mm dla rur Ø22 mm | mb | 57 |
| 9. | jw. lecz Ø28 mm | mb | 120 |
| 10. | jw. lecz Ø35 mm | mb | 27 |
| 11. | jw. lecz Ø42 mm | mb | 17 |
| 12. | jw. lecz Ø54 mm | mb | 2 |
| 13. | Filtr siatkowy typu FS-1 Ø40 mm | szt. | 1 |
| 14. | Zawór antyskażeniowy typu EA291NF Ø40 mm | szt. | 1 |
| 15. | Próba szczelności na zimno na ciśnienie 0,9 MPa | mb | 223 |
| 16. | Płukanie i dezynfekcja chemiczna instalacji podchlorynem sodu | mb/l | 223 |
| A2. | <u>Instalacja mieszkaniowa (podejścia i zawory)</u> | | |
| | <u>Mieszkanie nr 1</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 8 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |

| | | | |
|---------------------------------|---|------|---|
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 8 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 9 |
| 4. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 9 |
| 5. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 4 |
| | <u>Mieszkanie nr 2 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonanie we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 3 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonanie we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 4</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 2 |
| 4. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 5. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 5 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonanie we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 6 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonanie we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 7</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 4. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 2 |
| 5. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 6. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| | <u>Mieszkanie nr 8</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 4. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 9</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 7 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria natryskowa | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 7 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 8 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 8 |
| 6. | Bateria natryskowa | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 10</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 11</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 3 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy prakłowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 3 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 4. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 1 |
| 5. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 4 |
| 6. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 4 |
| | <u>Mieszkanie nr 12</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy prakłowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 4. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 5. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 6. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 13</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 7 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria natryskowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy prakłowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 7 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 8 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 8 |
| | <u>Mieszkanie nr 14</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 15</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 3 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 3 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 1 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 4 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 4 |
| | <u>Mieszkanie nr 16</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcia z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 17</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 1. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 2. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------|---|
| 3. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 18</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 19</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 20 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonane we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 21 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonane we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 22</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------|---|
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 5. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 6. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 23 (własnościowe)</u> | | |
| - wykonane we własnym zakresie | | | |
| | <u>Mieszkanie nr 24</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 25</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 6 |
| 2. | Podjęcie z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 6 |
| 2. | Podjęcie z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 7 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 7 |
| | <u>Mieszkanie nr 26</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podjęcia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 8 |

| | | | |
|------------|--|------|---|
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 8 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 9 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 9 |
| | <u>Mieszkanie nr 27</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria natryskowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 7 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 7 |
| | <u>Mieszkanie nr 28 i 29</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria natryskowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężykiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężykiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 30</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm | szt. | 1 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |
| | <u>Mieszkanie nr 31</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria umywalkowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Bateria natryskowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 7. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 7 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 7 |
| | <u>Mieszkanie nr 32</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężym Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężym (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt. | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 5 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 5 |
| | <u>Mieszkanie nr 33</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 2 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zawór kątowy z wężnikiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 2 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 2 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 3 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 3 |
| 6. | Zawór kątowy z wężnikiem Ø15 mm | szt. | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 34</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 7 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria wannowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężnikiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężnikiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 7 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 8 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 8 |
| | <u>Mieszkanie nr 35</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rur stalowych ocynkowanych Ø15 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rur stalowych ocynkowanych Ø20 mm | mb | 1 |
| 3. | Bateria zlewozmywakowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Bateria natryskowaowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Zawór kątowy z wężnikiem Ø15 mm (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Zawór kątowy pralkowy Ø15 mm z wężnikiem (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia z rury miedzianej Ø18 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście z rury miedzianej Ø22 mm | mb | 1 |
| 3. | Zawory kulowe mufowe Ø20 mm | szt | 4 |
| 4. | Izolacja TERMAFLEX | mb | 6 |
| 5. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 6 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|------|
| B | <u>INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</u> | | |
| B1. | <u>Instalacja wspólna (piony i poziomy)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Rury żeliwne kielichowe Ø50 mm | mb | 11 |
| 2. | jw. lecz Ø 80 mm | mb | 12 |
| 3. | jw. lecz Ø100 mm | mb | 156 |
| 4. | Rewizja żeliwna kielichowa Ø100 mm | szt. | 13 |
| 5. | Rury wywiewne żeliwne Ø100 mm | szt. | 13 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Rury PVC kielichowe Ø75 mm | mb | 16 |
| 2. | j.w. lecz Ø100 mm | mb | 164 |
| 3. | j.w. lecz typu średniego Ø160 mm | mb | 97 |
| 4. | Rura wywiewna PVC kielichowa Ø75 mm | szt. | 2 |
| 5. | j.w. lecz Ø100 mm | szt. | 11 |
| 6. | Rewizja PVC kielichowa Ø110 mm | szt. | 13 |
| 7. | j.w. lecz Ø160 mm | szt. | 3 |
| 8. | Włączenie się do czynnej kanalizacji (Ø160 mm) | szt. | 3 |
| III. | <u>Roboty budowlano-ziemne</u> | | |
| 1. | Obudowanie pionów płytą gipsową na stelażu stalowym ocynkowanym 120x0,7 | m ² | 84,0 |
| 2. | Drzwiczki stalowe emaliowane o wymiarach 20x30 cm | szt. | 41 |
| 3. | Rozbiórka posadzki betonowej grub. 20 cm | m ³ | 0,9 |
| 4. | Wywiezienie gruzu | m ³ | 0,9 |
| 5. | Wylanie posadzki z betonu klasy B20 | m ³ | 0,9 |
| 6. | Wykop liniowy w gruncie kat. III | m ³ | 5,7 |
| 7. | Zasypanie wykopów | m ³ | 5,7 |
| 8. | Przełożenie w piwnicy odcinków poziomych wodociągowych Ø32 mm kolizyjnych z projektowanymi poziomami kanalizacji sanitarnej | kpl. | 4 |
| B2. | <u>Instalacja mieszkaniowa (przybory sanitarne)</u> | | |
| | <u>Mieszkanie nr 1</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3,0 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1,0 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3,0 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1,0 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 2 i 3 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1,0 |

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 2. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 3. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1,0 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 4</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 3 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 5 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 3 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 6 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 7</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | szt. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 8</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 9</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 10</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 11</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 12</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 13</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 14</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 15</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 16</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |

| | | | |
|-------------|--|------|-----|
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 17</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 18</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 19</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 20 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 21 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| | <u>Mieszkanie nr 22</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |

| | | | |
|-------------|---|------|-----|
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2,0 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 23 (własnościowe)</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu Compact | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 24</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 4 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 25</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejście żeliwna pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |

| | | | |
|-------------|--|------|---|
| | <u>Mieszkanie nr 26</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 27</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 28 i 29</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 30</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |

| | | | |
|-------------|--|------|---|
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 2 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 31</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 32</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 3 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 33</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 1 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |

| | | | |
|-------------|--|------|---|
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 1 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 34</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 6 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Wanna (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |
| | <u>Mieszkanie nr 35</u> | | |
| I. | <u>Roboty demontażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia żeliwne pod przybory Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście żeliwne Ø100 mm | mb | 1 |
| 3. | Umywalka (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 4. | Zlewozmywak (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 5. | Brodzik (demontaż i ponowny montaż) | szt. | 1 |
| 6. | Miska ustępowa (demontaż) | szt. | 1 |
| II. | <u>Roboty montażowe</u> | | |
| 1. | Podejścia PVC Ø50 mm | mb | 5 |
| 2. | Podejście PVC Ø110 mm | mb | 1 |
| 3. | Ustęp porcelitowy typu „Compact” | kpl. | 1 |
| III. | <u>Roboty budowlane</u> | | |
| 1. | Wykucie bruzdy w ścianie z zaprawieniem | mb | 2 |
| 2. | Zabetonowanie otworu w stropie grub. 30 cm | szt. | 2 |